

職能單元代碼	CCM3R3052v3
職能單元名稱	模板工程前置作業
職類別	建築與營造 / 營造及維護
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	<p>一、準備工作及模板、塗料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 正確穿戴安全防護裝備及遵守工地安全防護規定。 2. 檢查模板表面是否有附著泥土、木屑、水泥砂漿或其他雜物。 3. 依據模板材質，選用專用脫模劑並塗佈模板表面。 4. 施工前詳讀施工圖說，並備妥模板相關材料。 <p>二、協調相關工種</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工前協調水、電、空調等之預埋工作之工程階段。
工作產出	無
職能內涵 (K=knowledge知識)	<ul style="list-style-type: none"> • 材料異常檢查及處理 • 工程施工流程 • 建築圖學常識 • 模板材料知識及特性 • 職業安全衛生相關規範
職能內涵 (S=skills技能)	<ul style="list-style-type: none"> • 施工識圖能力 • 職業安全衛生及環境維護能力 • 模板相關尺度標註及測量能力 • 工作安排及材料管控能力 • 工地溝通協調及問題解決能力
說明與補充事項	無